

**Затраты управляющей компании.**

№п /п	Перечень работ	Единицы измерения	Объем выполняемых работ	Норма времени на единицу измерения, мин.	Обоснование нормы времени на единицу объема	Затраты времени на весь объем работ, мин	Затраты времени на весь объем работ, чел/час	Зарботная плата рабочих из расчета 87,11 руб чел/час рабочего 1 разряда (Величина прожиточного минимума за 3 кв 2019 по постановлению МО №958/43 от 13.12.2019 г 14 300р, без учета страховых взносов во внебюджетные фонды - 30,2% от фонда оплаты труда)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Трехкомнатная квартира</b>								
1	Загрузка строительного мусора в грузовой лифт	т	7,17	31,80	§ Е1-22. пункт 1.	227,94	3,80	430,86
		м3	9,72					
2	Влажное подметание пола в лифтовом холле после погрузки строительного мусора на этаже и выгрузки на первом (площадь лифтового холла примерно 11,75 м2, с периодичностью 1 раз в неделю в течении года)	м2	612,68	0,60	МДК 2-02.01. Часть 1 таблица 37 пункт 1.	367,61	6,13	694,86
3	Влажное подметание пола в лифтовой после уборки строительного мусора (площадь грузового лифта 2,31 м2, с периодичностью 1 раз в неделю в течении года)	м2	120,45	0,60	МДК 2-02.01. Часть 1 таблица 37 пункт 1.	72,27	1,20	136,61
4	Перемещение строительного мусора в мусорный контейнер ручными тележками на расстояние до 80 м с погрузкой из грузового лифта и выгрузкой в контейнер	т	7,17	54,00	§ Е1-21. пункт 3.	387,07	6,45	731,65
5	Контроль лифтера при погрузке и спуске строительного мусора и при подъеме строительных материалов, для предупреждения грузового лифта от перегрузов, поломок и от физических воздействий.	1 Рабочий	1,00	524,27	Сумма пункта 1 и 4 графы 8 умноженная на коэффициент 2,3 где 2,3 -это коэффициент времени, затрачиваемый при подъеме строительных материалов.	524,27	8,74	990,98
6	Прайс ООО "Региональная Транспортная Компания "ГРАФ" на вывоз и утилизацию строительного мусора контейнерами объемом 8 м3 (5 тонн)	руб/м3	900,00	-	-	-	8 749,90	8 749,90
<b>Итого</b>								<b>11 735</b>