РОЗУМНИКИ

Системи безперебійного живлення

2026

Освітня субвенція на забезпечення енергетичної стійкості освітніх закладів

Представлені системи можуть використовуватись у проєктах, що реалізуються в межах державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти.

Наші спеціалісти допоможуть підібрати конфігурацію обладнання, надати технічні характеристики для формування технічного завдання та проконсультувати щодо вибору оптимального рішення відповідно до потреб закладу.

Яке рішення підійде вашому закладу?

Потужність системи	Ємність АКБ	Рекомендоване призначення
20–24 кВт	30–40 кВт·год	Невеликі заклади освіти, дитячі садки, гімназії, резервування укриття, освітлення та мережевого обладнання
24 кВт	40–60 кВт·год	Школи до 300–400 учнів, укриття, серверне облад-нання, системи безпеки та зв'язку
40 кВт	60–80 кВт·год	Великі ліцеї, опорні школи, заклади з кількома корпусами, резервування харчоблоку та ІТП
40 кВт	80–120 кВт·год	Пункти незламності, освітні хаби громад, заклади з великими укриттями
40–60 кВт	120–180 кВт·год	Великі заклади освіти, що потребують резервуван-ня значної частини будівлі та інженерних систем
60–80 кВт	180–250 кВт·год	Комплекси закладів освіти, освітні центри громади, об'єкти з високим рівнем навантаження
80–120 кВт	250–480 кВт·год	Великі освітні кластери, багатокорпусні заклади, центри проведення НМТ, великі пункти незламності
Індивідуальна конфігурація	Від 40 до 480 кВт·год і більше	Рішення формується відповідно до фактичного навантаження та технічного завдання замовника

Увага: *наведені параметри є орієнтовними. Фактична потужність системи та ємність акумуляторних батарей визначаються на основі переліку критичних споживачів, необхідного часу автономної роботи та особливостей електромережі закладу.*

Наші рішення відповідають ключовим вимогам субвенції:

Потужність системи від 20 до 120 кВт (або інша за наявності обґрунтування)

Ми пропонуємо готові рішення потужністю 24 кВт та 40 кВт, а також можемо формувати індивідуальні конфігурації необхідної потужності.

Ємність акумуляторних батарей від 40 до 480 кВт·год

Готові рішення охоплюють діапазон від 40 до 80 кВт·год, а модульна архітектура дозволяє збільшувати ємність відповідно до потреб об'єкта.

Автономна робота критичних систем не менше 8 годин

Ємність акумуляторного банку розраховується індивідуально відповідно до фактичного навантаження закладу освіти.

Безпечні акумуляторні батареї LiFePO4

У всіх системах використовуються сучасні літій-залізо-фосфатні акумулятори, що відповідають вимогам щодо безпеки та довговічності.

Підтримка трифазного живлення

Представлені рішення побудовані на базі трифазних гібридних інверторів, що дозволяє резервувати навчальні корпуси, укриття, харчоблоки, ІТП та інші критичні системи.

Моніторинг та контроль роботи системи

Обладнання підтримує контроль стану системи, акумуляторних батарей та основних параметрів роботи.

Сервісна підтримка на території України

Забезпечуємо консультації, супровід проєкту, постачання обладнання та технічну підтримку.

Плануєте закупівлю за кошти субвенції?

Відповідно до умов програми, обладнання має бути поставлене, змонтоване та введене в експлуатацію **до 15 листопада 2026 року.** Тому рекомендуємо розпочати підготовку технічного завдання та підбір конфігурації завчасно.

Комбіновані системи

ТИП 1

Charge2Go 40000.1200.326

Система безперебійного живлення, 40 кВт, 3ф, АКБ 61,44 кВт·год, стійка АКБ

40 кВт | 3 фази | 61,44 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	6 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (6 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 1 112 664 грн

ТИП 2

Charge2Go 40000.1600.328

Система безперебійного живлення, 40 кВт, 3ф, АКБ 81,92 кВт·год, стійка АКБ

40 кВт | 3 фази | 81,92 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	8 шт
• Стійка для АКБ	2 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	2 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (8 шт) – у стійки (2 шт)

Доставка по Україні включена

від 1 353 120 грн

ТИП 3

Charge2Go 24000.600.326

Система безперебійного живлення, 24 кВт, 3 фази, АКБ 30,72 кВт·год

24 кВт | 3 фази | 30,72 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	6 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	2 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (6 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 610 920 грн

ТИП 3.1

Charge2Go 24000.600.323

Система безперебійного живлення, 24 кВт, 3ф, АКБ 30,72 кВт·год

24 кВт | 3 фази | 30,72 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	2 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 566 520 грн

ТИП 4

Charge2Go 24000.800.324

Система безперебійного живлення, 24 кВт, 3ф, АКБ 40,96 кВт·год

24 кВт | 3 фази | 40,96 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	4 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	2 шт
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – настінний монтаж

АКБ (4 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 665 880 грн

ТИП 4.1

Charge2Go 24000.800.324+

Система безперебійного живлення, 24 кВт, 3ф, АКБ 40,96 кВт·год, стійка АКБ

24 кВт | 3 фази | 40.96 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	4 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (4 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	2 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (4 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 707 640 грн

ТИП 5

Charge2Go 24000.1000.325

Система безперебійного живлення, 24 кВт, 3ф, АКБ 51,2 кВт·год, стійка АКБ

24 кВт | 3 фази | 51,2 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	2 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	5 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (4 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	2 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (2 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (5 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 806 880 грн

ТИП 6

Charge2Go 36000.1000.335

Система безперебійного живлення, 36 кВт, 3ф, АКБ 51,2 кВт·год, стійка АКБ

36 кВт | 3 фази | 51,2 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	3 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	5 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (6 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	3 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (3 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (5 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 935 640 грн

ТИП 7

Charge2Go 36000.1200.336

Система безперебійного живлення, 36 кВт, 3ф, АКБ 61,44 кВт·год, стійка АКБ

36 кВт | 3 фази | 61,44 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	3 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	6 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (6 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжник 250A	3 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (3 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (6 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 1 034 880 грн

ТИП 8

Charge2Go 60000.2000.3310

Система безперебійного живлення, 60 кВт, 3ф, АКБ 102,4 кВт·год, стійка АКБ

60 кВт | 3 фази | 102,4 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	3 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	10 шт
• Стійка для АКБ	2 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (6 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	2 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (3 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (10 шт) – у стійки (2 шт)

Доставка по Україні включена

від 1 783 680 грн

ТИП 9

Charge2Go 60000.2400.3312

Система безперебійного живлення, 60 кВт, 3ф, АКБ 122,88 кВт·год, стійка АКБ

60 кВт | 3 фази | 122,88 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	3 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	12 шт
• Стійка для АКБ	2 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (6 шт), щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	2 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж

РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор (3 шт) – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (12 шт) – у стійки (2 шт)

Доставка по Україні включена

від 1 982 280 грн



ANVOMI ANKER Energizer EMOS SAKO MUST Jackery ECOFLOW ALTECO BLUETTI GUCBIR hager charge2go ETI Deye

Потрібна інша конфігурація?

Представлені в каталозі системи є лише прикладами найбільш популярних рішень для закладів освіти.

Завдяки модульному принципу побудови систем Charge2Go ми можемо формувати конфігурації практично будь-якої потужності та ємності відповідно до потреб конкретного об'єкта.


В основі рішень використовуються:
• однофазні та трифазні інвертори потужністю **10 кВт, 12 кВт та 20 кВт;**
• акумуляторні батареї LiFePO4 ємністю **100 А·год та 200 А·год.**

Поєднуючи ці компоненти за принципом конструктора, ми можемо створювати системи для резервування окремих навчальних кабінетів, укриттів, адміністративних приміщень, харчоблоків, ІТП, насосних груп або всієї критичної інфраструктури закладу освіти.

Для великих об'єктів можливе паралельне підключення кількох інверторів із відповідним збільшенням потужності та ємності акумуляторного банку. Це дозволяє реалізовувати рішення від невеликих систем резервного живлення до комплексів, що відповідають вимогам субвенції щодо потужності **20–120 кВт** та ємності акумуляторних батарей **40–480 кВт·год.**

Принципова схема паралельного підключення

Схема прикладу паралельного підключення двох трифазних гібридних інверторів для побудови системи резервного живлення об'єкта.



Можливе підключення 2 і більше інверторів (однакової моделі) для досягнення необхідної потужності системи (від 20 до 120 кВт і більше).

Наші спеціалісти допоможуть визначити перелік критичних споживачів, розрахувати необхідну потужність та підібрати оптимальну конфігурацію системи саме для вашого закладу освіти.

Стаціонарні системи енергобезпеки

• Потужні системи енергозабезпечення для роботи в класі та безпечного живлення техніки та приладів складаються з інвертора і акумулятора для накопичення електроенергії.
• Можливість використання альтернативних джерел електроенергії – енергії сонця.
• Можливість використання в якості рішень безперервного живлення для серверного обладнання.
• Можливість інтеграції з системами на основі паливних генераторів.
• Безшумне обладнання без шкідливих викидів.



ТИП 10

Charge2Go 20000.800.314

Система безперебійного живлення, 20 кВт, 3ф, АКБ 40,96 кВт·год

20 кВт | 3 фази | 40,96 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	4 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC 400A	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (4 шт) – підлоговий монтаж у стек

Доставка по Україні включена

від 643 080 грн

ТИП 11

Charge2Go 20000.1000.315

Система безперебійного живлення, 20 кВт, 3ф, АКБ 51,2 кВт·год, стійка АКБ

20 кВт | 3 фази | 51,2 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	5 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC 400A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (5 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 784 200 грн

ТИП 12

Charge2Go 20000.1000.3110

Система безперебійного живлення, 20 кВт, 3ф, АКБ 51,2 кВт·год, стійка АКБ

20 кВт | 3 фази | 51,2 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	10 шт
• Стійка для АКБ	2 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC 400A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	2 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (10 шт) – у стійки (2шт)

Доставка по Україні включена

від 828 000 грн

ТИП 13

Charge2Go 20000.1200.316

Система безперебійного живлення, 20 кВт, 3ф, АКБ 61,44 кВт·год, стійка АКБ

20 кВт | 3 фази | 61,44 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-20K-H3P, 20 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	6 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 63A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC 400A	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (6 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 883 440 грн

ТИП 14

Charge2Go 12000.300.313

Система безперебійного живлення, 12 кВт, 3ф, АКБ 15,36 кВт·год

12 кВт | 3 фази | 15,36 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 296 400 грн

ТИП 15

Charge2Go 12000.400.314

Система безперебійного живлення, 12 кВт, 3ф, АКБ 20,48 кВт·год

12 кВт | 3 фази | 20,48 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	4 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (4 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 347 640 грн

ТИП 16

Charge2Go 12000.500.315

Система безперебійного живлення, 12 кВт, 3ф, АКБ 25,6 кВт·год, стійка АКБ

12 кВт | 3 фази | 25,6 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	5 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (5 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 433 680 грн

ТИП 17

Charge2Go 12000.600.316

Система безперебійного живлення, 12 кВт, 3ф, АКБ 30,72 кВт·год, стійка АКБ

12 кВт | 3 фази | 30,72 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 Ач (5,12 кВт·год)	6 шт
• Стійка для АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	1 компл.
• Щит збору потужності DC 1200A: шина мідна 1200A (2 шт)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – у стійку або на стіну, на вибір

АКБ (6 шт) – у стійку

Доставка по Україні включена

від 484 920 грн

ТИП 18

Charge2Go 12000.600.313

Система безперебійного живлення, 12 кВт, 3ф, АКБ 30,72 кВт·год

12 кВт | 3 фази | 30,72 кВт·год | щит AC/DC

Склад системи:

• Інвертор Charge2Go SEI-12K-H3PP, 12 кВт, 3 фази	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Ач (10,24 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: автоматичні вимикачі 3P 32A (2 шт)	1 компл.
• Щит вводу резерву 3P 250A	1 компл.
• Щит захисту DC: тримач запобіжників 250A, запобіжники 250A - 2шт	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 440 520 грн

ТИП 19

Charge2Go 5000.100.111

Система безперебійного живлення, 5 кВт, 1ф, АКБ 5,12 кВт·год

5 кВт | 1 фаза | 5,12 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SYP-5K-S Wi-Fi, 5 кВт, автономний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6 (автомати 1P 32A — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ – підлоговий монтаж, без стійки

Доставка по Україні включена

від 90 360 грн

ТИП 20

Charge2Go 5000.200.111

Система безперебійного живлення, 5 кВт, 1ф, АКБ 10,24 кВт·год

5 кВт | 1 фаза | 10,24 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SYP-5K-S Wi-Fi, 5 кВт, автономний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6 (автомати 1P 32A — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

- Інвертор – настінний монтаж
- АКБ – підлоговий монтаж, без стійки

Доставка по Україні включена

від 138 360 грн

ТИП 21

Charge2Go 5000.300.113

Система безперебійного живлення, 5 кВт, 1ф, АКБ 15,36 кВт·год

5 кВт | 1 фаза | 15,36 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SYP-5K-S Wi-Fi, 5 кВт, автономний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6 (автомати 1P 32A — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

- Інвертор – настінний монтаж
- АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 193 080 грн

ТИП 22

Charge2Go 5000.400.112

Система безперебійного живлення, 5 кВт, 1ф, АКБ 20,48 кВт·год

5 кВт | 1 фаза | 20,48 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SYP-5K-S Wi-Fi, 5 кВт, автономний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	2 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6 (автомати 1P 32A — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (2 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 237 720 грн

ТИП 23

Charge2Go 5500.100.111

Система безперебійного живлення, 5,5 кВт, 1ф, АКБ 5,12 кВт·год

5,5 кВт | 1 фаза | 5,12 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go HSI 5500, 5,5 кВт, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	1 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 104 760 грн

ТИП 24

Charge2Go 5500.200.111

Система безперебійного живлення, 5,5 кВт, 1ф, АКБ 10,24 кВт·год

5,5 кВт | 1 фаза | 10,24 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go HSI 5500, 5,5 кВт, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	1 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 152 760 грн

ТИП 25

Charge2Go 5500.300.113

Система безперебійного живлення, 5,5 кВт, 1ф, АКБ 15,36 кВт·год

5,5 кВт | 1 фаза | 15,36 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go HSI 5500, 5,5 кВт, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 199 680 грн

ТИП 26

Charge2Go 5500.400.112

Система безперебійного живлення, 5,5 кВт, 1ф, АКБ 20,48 кВт·год

5,5 кВт | 1 фаза | 20,48 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go HSI 5500, 5,5 кВт, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	2 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ (2 шт) – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 252 120 грн

ТИП 27

Charge2Go 6000.100.111

Система безперебійного живлення, 6 кВт, 1ф, АКБ 5,12 кВт·год

6 кВт | 1 фаза | 5,12 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-6K-SP Wi-Fi, 6 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	1 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 121 200 грн

ТИП 28

Charge2Go 6000.200.111

Система безперебійного живлення, 6 кВт, 1ф, АКБ 10,24 кВт·год

6 кВт | 1 фаза | 10,24 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-6K-SP Wi-Fi, 6 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	1 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж

РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 169 320 грн

ТИП 29

Charge2Go 6000.300.113

Система безперебійного живлення, 6 кВт, 1ф, АКБ 15,36 кВт·год

6 кВт | 1 фаза | 15,36 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-6K-SP Wi-Fi, 6 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж

РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 216 240 грн

ТИП 30

Charge2Go 6000.400.112

Система безперебійного живлення, 6 кВт, 1ф, АКБ 20,48 кВт·год

6 кВт | 1 фаза | 20,48 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-6K-SP Wi-Fi, 6 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	2 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 6R (автомати 1P 32A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 40A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ (2 шт) – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 268 560 грн

ТИП 31

Charge2Go 10000.200.111

Система безперебійного живлення, 10 кВт, 1ф, АКБ 10,24 кВт·год

10 кВт | 1 фаза | 10,24 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-10K-SP Wi-Fi, 10 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	1 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 10R (автомати 1P 63A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 63A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 268 560 грн

ТИП 32

Charge2Go 10000.300.113

Система безперебійного живлення, 10 кВт, 1ф, АКБ 15,36 кВт·год

10 кВт | 1 фаза | 15,36 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-10K-SP Wi-Fi, 10 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51205, 51,2 В, 100 А·год (5,12 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 10R (автомати 1P 63A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 63A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 274 560 грн

ТИП 33

Charge2Go 10000.400.112

Система безперебійного живлення, 10 кВт, 1ф, АКБ 20,48 кВт·год

10 кВт | 1 фаза | 20,48 кВт·год | щит AC + стійка

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-10K-SP Wi-Fi, 10 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	2 шт
• Стійка для інвертора та 2 АКБ	1 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 10R (автомати 1P 63A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 63A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор та АКБ (2 шт) – монтаж на стійку, стійка входить у комплект

Доставка по Україні включена

від 327 000 грн

ТИП 34

Charge2Go 10000.600.113

Система безперебійного живлення, 10 кВт, 1ф, АКБ 30,72 кВт·год

10 кВт | 1 фаза | 30,72 кВт·год | щит AC

Склад системи:

• Інвертор Charge2go SEI-10K-SP Wi-Fi, 10 кВт, гібридний, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 А·год (10,24 кВт·год)	3 шт
• Щит захисту AC: BYPASS 10R (автомати 1P 63A — 2 шт, розетки Schuko — 2 шт, байпас 1P 63A)	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів від ввідного щитка	по факту

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (3 шт) – підлоговий монтаж, у стек, без стійки

Доставка по Україні включена

від 418 800 грн

ТИП 35

Charge2Go 10000.800.114

Система безперебійного живлення, 10 кВт, 1ф, АКБ 40,96 кВт·год

10 кВт | 1 фаза | 40,96 кВт·год | щит AC з розетками

Склад системи:

• Інвертор гібридний Charge2Go SEI-10K-SP Wi-Fi, 10 кВт, 1 фаза	1 шт
• Акумулятор LiFePO4 Charge2Go RM51210, 51,2 В, 200 Аг (10,24 кВт·год)*	4 шт
• Щит захисту інвертора BYPASS 10R, 8,8–10 кВт, 2 розетки	1 компл.
• Комплект витратних матеріалів	1 компл.

* АКБ підключається безпосередньо до інвертора (DC), без окремого щита DC

Монтаж РЕКОМЕНДАЦІЯ ВИРОБНИКА, НЕ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ

Інвертор – настінний монтаж

АКБ (4 шт) – підлоговий монтаж, у стек

Доставка по Україні включена

від 518 040 грн

Порівняльна таблиця систем безперебійного живлення (СБЖ)


Потужність інвертора	Ємність АКБ	Рекомендоване призначення	Що забезпечує	Орієнтовна автономність*
5 кВА / 5 кВт 1-фазний	10 кВт·год ($LiFePO_4$)	Навчальний кабінет, укриття, адміністративне приміщення	Освітлення (5–7 LED-світильників), 5–6 робочих станцій, бездротова точка доступу, інтерактивна панель	3–8 год (до 12 год у режимі зниженого навантаження)
6 кВА / 6 кВт 1-фазний	10 кВт·год ($LiFePO_4$)	Навчальний кабінет підвищеного навантаження, комп'ютерний клас (до 10 місць), укриття	Освітлення (7–10 LED-світильників), 6–8 робочих станцій, бездротова точка доступу, інтерактивна панель, периферійне обладнання	3–8 год (до 12 год у режимі зниженого навантаження)
10 кВА / 10 кВт 1-фазний	30 кВт·год ($LiFePO_4$)	Укриття, поверх навчального закладу, об'єкти критичної інфраструктури	Освітлення (15–20 LED-світильників), кілька навчальних кабінетів, система відеоспостереження, серверне приміщення	3–8 год (до 10 год у режимі зниженого навантаження)
12 кВА / 12 кВт 3-фазний	30 кВт·год ($LiFePO_4$)	Укриття, поверх навчального закладу, об'єкти критичної інфраструктури, індивідуальні теплові пункти (ІТП), насосні групи	Освітлення (15–20 LED-світильників), кілька навчальних кабінетів, система відеоспостереження, серверне приміщення, насосне обладнання малої потужності	4–10 год (до 12 год у режимі зниженого навантаження)
20 кВА / 20 кВт 3-фазний	40 кВт·год ($LiFePO_4$)	Укриття, освітлення будівлі навчального закладу, системи водовідведення, індивідуальні теплові пункти ІТП, насосні групи, харчоблок (часткове резервування)	Освітлення будівлі (20+ LED-світильників), система відеоспостереження, серверне приміщення, насосне та технологічне обладнання	6–11 год (до 14 год у режимі зниженого навантаження)

** Автономність є орієнтовною та залежить від фактичного навантаження. Значення розраховані для типового набору споживачів при повному та зниженому навантаженні відповідно.*

Скорочення: АКБ — акумуляторна батарея; ІТП — індивідуальний тепловий пункт; LED — світлодіодне освітлення; $LiFePO_4$ — літій-залізо-фосфатний акумулятор; СБЖ — система безперебійного живлення.

Мобільні системи енергобезпеки

- Портативні та компактні системи енергозабезпечення для роботи в класі чи укритті.
- Стабільна та якісна електроенергія за будь-яких умов.
- Можливе використання альтернативних джерел електроенергії.
- Безшумне обладнання без шкідливих викидів.
- Можлива інтеграція з системами на основі паливних генераторів.
- Швидка зарядка вмонтованої батареї.



Потужність системи / / ємність батарей	Комплект підключеного обладнання	Орієнтовна тривалість роботи від батарей / орієнтовний час заряджання батарей
1000 - 1500 Вт / / 1000 - 1500 кВт/год	Проєктор, інтерактивна дошка, комп'ютер, принтер / БФП, документ-камера, 5 світлодіодних ламп	2 - 3,5 год роботи / / 2 - 5 год заряджання
	Інтерактивна панель, комп'ютер, принтер / БФП, документ-камера, 5 світлодіодних ламп	2,5 - 4 год роботи / / 2 - 5 год заряджання
1500 - 2000 Вт / / 1500-2000 кВт/год	Проєктор, інтерактивна дошка, комп'ютер, принтер / БФП, документ-камера, 5 світлодіодних ламп	3,5 - 4,5 год роботи / / 2 - 5 год заряджання
	Інтерактивна панель, комп'ютер, принтер / БФП, документ-камера, 5 світлодіодних ламп	4 - 5 год роботи / / 2 - 5 год заряджання

EcoFlow DELTA Pro 3

EcoFlow DELTA Pro 3 — потужна та надійна портативна зарядна станція.
Це універсальне мобільне джерело живлення з ємністю 4096 Вт·год і номінальною потужністю 4000 Вт, здатне забезпечити електроенергією як дрібну техніку (ноутбуки, проєктори, зарядні пристрої), так і потужніші прилади у разі відключення електроенергії чи на виїзних заходах.

Станція підтримує швидке заряджання (до ~80 % за ≈1 годину), має розетки 220 В, USB-A і USB-C порти, Bluetooth та Wi-Fi для керування, працює практично безшумно (~30 дБ) і має тривалий ресурс акумулятора за LiFePO4-технологією.



- Резервне живлення під час перебоїв з мережею
- Є можливість живлення одночасно кількох пристроїв
- Розширювана місткість до ~12 кВт·год за умови підключення додаткових акумуляторних батарей.

Доставка по Україні включена

від 172 999 грн

EcoFlow RIVER 3 MAX Plus Wireless

EcoFlow RIVER 3 MAX Plus Wireless компактна та мобільна зарядна станція для освітніх потреб

Це портативне джерело живлення з ємністю ≈858 Вт·год і номінальною потужністю 600 Вт (до 1200 Вт з X-Boost), яке підходить для живлення ноутбуків, проєкторів, мережевого обладнання, освітлення та іншої навчальної техніки під час перебоїв з електропостачанням або на виїзних заходах.

Станція оснащена розетками 220 В, USB-A, USB-C, автомобільним виходом 12 В та безпровідною зарядкою для смартфонів. Підтримує швидке заряджання, керування через застосунок, працює тихо та є зручною для щоденного використання в класах і кабінетах.



- Функція UPS (<10 мс) для захисту техніки
- Можливість одночасного підключення кількох пристроїв
- Висока мобільність

Доставка по Україні включена

від 35 999 грн

OUKITEL BP3000E
Зарядна станція 3200 Вт • 2048 Вт·год

Потужне резервне живлення для дому, офісу та автономної роботи.

OUKITEL BP3000E — портативна зарядна станція з вихідною потужністю 3200 Вт та акумулятором LiFePO4 ємністю 2048 Вт·год. Забезпечує стабільне живлення побутової техніки, комп'ютерів, роутерів, освітлення, холодильників та іншого обладнання. Підтримує швидке заряджання, функцію UPS і можливість розширення ємності до 16 кВт·год.

Основні переваги

- Потужність 3200 Вт для більшості побутових і професійних приладів.
- Акумулятор LiFePO4 — понад 3500–4000 циклів заряджання та тривалий термін служби.
- Функція UPS із перемиканням менш ніж за 10 мс.
- Заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей.
- Дистанційне керування через Wi-Fi та Bluetooth.
- Масштабування ємності до 16 кВт·год завдяки підключенню додаткових батарей.



- Потужність - 3200 Вт
- Ємність - 2048 Вт·год
- Тип акумулятора - LiFePO4
- Ресурс - 3500–4000+ циклів
- Розетки AC - 4 × 230 В
- USB - 2 × USB-A, 2 × USB-C
- DC-вихід - 1
- UPS - Так
- Заряджання - Мережа / автомобіль / сонячні панелі
- Вага - близько 24 кг

Доставка по Україні включена

від 49 999 грн



НАШІ КОНТАКТИ

Тел.:
+38 (044) 483 99 94
+38 (050) 505 06 65
+38 (067) 806 77 82

E-mail:
order@edugames.rozumniki.com

Адреса: Україна, м. Київ,
вул. Січових стрільців, 52Д

https://energy.rozumniki.biz
системи енергоживлення для шкіл, дошкільних закладів та укриттів

https://edugames.rozumniki.com
електронні освітні ігрові ресурси

https://rozumniki.net
мультимедійні підручники та методичні матеріали

https://rozumniki.biz
комплексні рішення для освіти

https://platform.rozumniki.com
платформа дистанційної освіти