

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області

код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту інженера з ремонту вх. №668 для експлуатаційних властивостей і приведення до вимог згідно ДБН.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до технічного завдання наданого інженером з ремонту.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги та відповідно до затвердженого зведеного кошторису.

**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР**



Черніта М.В.

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

№ з/п	Конкретна назва	Обсяг
1.	«Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області»	1 - послуга

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області»

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
Розділ 1. Демонтажні роботи					
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	
2	KP15-14-1 k=0,4 дем	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	0,04	
3	KP15-19-1 k=0,4 дем	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	0,06	
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,3	
	5	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09
	6	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,6
	7	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,133
	8	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06
	9	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,839
	10	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,735
	11	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,647
	12	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,647
	13	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,647
	14	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,112
	15	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,112
Розділ 2. Опорядження внутрішнє					
СТЕЛЯ					
	16	KБ15-64-1 k=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,792
	17	KБ15-66-1 k=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,792
	18	KБ15-56-5 k=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,792
	19	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,024
	20	KP7-31-5	Улаштування плінтусів (стельових багетів)	100м	0,868

43	KB10-40-1 k=1,15	металопластику у кам'яних стінах Установлення і кріплення наличників	100м	0,384
Розділ 5. Водопостачання				
44	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12
45	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	12
46	& C172-1123П- 1 варіант 12	Коліно 90 20 ППР	шт	12
47	& C172- 1123П-1 варіант 13	Трійник 20 ППР	шт	3
48	& C172- 1123П-1 варіант 14	Муфта 20 ППР	шт	5
49	& C172- 1123П-1 варіант 15	Коліно 45 20 ППР	шт	6
50	C113-2154 варіант 2	Кульові крани ВЗ 1/2"	шт	8
51	& C171-728П-1	Кріплення 20 ППР	шт	12
52	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2
53	& C130-8-Б1 варіант 2	Апарати водонагрівальні побутові накопичувальні, 80 л (поставка замовника)	шт	2
Розділ 6. Каналізація				
54	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
55	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6
56	C130-668 варіант 3	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові (поставка замовника)	комплект	6
57	& C111- 1867-П2 варіант 1	П'єдестал для умивальника (поставка замовника)	шт	6
58	& C130-616- 31 варіант 1	Змішувачі для умивальників	шт	6

Розділ 7. Електромотажні роботи				
59	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2
60	& C1545-311-1-Л варіант 1	Бокс на 6 модулів, КМПн 2/6	шт	2
61	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1
62	& C1545-311-1-Л	Розподільний пристрій ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ	шт	1
63	& C124-23-444	Вимикач автоматичний In=25А, 1п	шт	5
64	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,1
65	& C172-1223П-С1 варіант 1	Світильник світлодіодний Р=20 Вт, ІР65	шт	10
66	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06
67	C1547-6 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	6
68	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01
69	C1547-6 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, 2-х клавішний	шт	1
70	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,24
71	& C1512-13-Р1 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	24
72	C1512-1 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	31
73	C1545-90 варіант 1	Коробка розподільча	100шт	0,09
74	KP17-7-9	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,6
75	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	160
76	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,6
77	& C153-1-К3 варіант 1	Кабель з мідними жилами 3х2,5мм ²	1000м	0,08
78	& C153-1-К2 варіант 2	Кабель з мідними жилами 3х1,5мм ²	1000м	0,08
Розділ 8. Інші роботи				
79	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,55962
80	C311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	6,55962

П. Катенюк В.П.
П. Верніта М.В.
завдання коштів
з спец коштів
01.08.24р.

Т.в.о. генерального директора
КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР
Ользі Котюбинській
інженера з ремонту
Олени Майданович

РАПОРТ

Прошу Вас дозволити провести за кошти спецфонду поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення для покращення експлуатаційних властивостей і приведення до вимог згідно ДБН.

01.08.2024р.

Майор

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 608
- 02 - 08 20 24р.

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

м. Звягель

02.08.2024

про затвердження
кошторисної документації

№ 267

В зв'язку з необхідністю проведення поточного ремонту частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити кошторисну документацію у повному обсязі по об'єкту «Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області»
2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок у сумі – 751 416,00 грн у поточних цінах станом на 2 серпня 2024 року.
3. Головному бухгалтеру Каленському В. П. своєчасно проводити оплату за виконані роботи по поточному ремонту частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т. в. о. генерального директора



Ольга КОТЮБИНСЬКА

КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" ЗМР

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
т. в. о. генерального директора**Ольга КОТЮБІНСЬКА**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 751,416 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 267
від " 02 " серпня 2024 року**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****"Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область"**

Складений за поточними цінами станом на 2 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт частини приміщень (палати) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області	599,864	-	-	599,864
		Разом по главі 2:	599,864	-	-	599,864
		Разом по главах 1-7:	599,864	-	-	599,864
		Разом по главах 1-8:	599,864	-	-	599,864
		Разом по главах 1-9:	599,864	-	-	599,864
		Разом по главах 1-12:	599,864	-	-	599,864

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,445	-	-	17,445
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,871	8,871
		Разом	617,309	-	8,871	626,180
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	125,236	125,236
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	617,309	-	134,107	751,416

Керівник проєктної організації

Зинчер з реєструГоловний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)Май Майданович О.С.

Керівник відділу
