

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область

код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту інженера з ремонту вх. №688 для експлуатаційних властивостей і приведення до вимог згідно ДБН.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до технічного завдання наданого інженером з ремонту.

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги та відповідно до затвердженого зведеного кошторису.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР**
Черніма М.В.



Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

№ з/п	Конкретна назва	Обсяг
1.	«Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область»	1 - послуга

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область»

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Загальнобудівельні роботи		
1	КР20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10м	0,75
2	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0032
3	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,05
		Прорізи		
4	КБ10-20-1 k=1.15	Заповнення віконних прорізів готовими рентгенахисними блоками площею до 1 м2 (0,5*0,5)	100м2	0,005
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,04
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
7	КБ10-96-2 k=1.15	Установлення металевих (рентгенахисних) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04
8	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,198
		Стіни		
9	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін та укосів по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,228
10	КБ15-56-3 k=1.15	Безпідчане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,76
11	КР12-17-3	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	100м2	1,52
12	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,0765
		Підлога		
13	КР17-5-1	Прокладання мідної стрічки (заземлювача)	100м	0,559
14	КБ11-11-13, k=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,631
15	& С171-2167-56	Суміш модифікована для самовирівнюючих стяжок	кг	4,76405
16	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	567,9
17	& С1555-173-1 варіант 2	Грунтовка закріплююча кварцева	л	12,4307
18	КБ11-39-3 k=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,681
19	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	48,84132
20	& С171-2250П-1, варіант 3	Лінолеум струмопровідний ПВХ-TARKETT, 32 клас	М	69,462
21	& С171-2253П-1 варіант 1	Клей вододисперсійний	кг	20,8386
22	& С1555-173-1,варіант 2	Грунтовка закріплююча кварцева	л	13,8924
23	КБ11-43-3, k=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (галтель та завершальний плінтус)	100м	0,559
24	& С123-350-2	Галтель для коннелюрного плінтуса	м	56,459
25	& С123-350-3	Завершальний профіль для лінолеуму	м	56,459
26	& С1545-42-Д1 варіант 2	Дюбелі 6x40	шт	83,291

П. Каленюк В.П. 
П. Сергійта М.В. 
замушки из з у иашу
09.08.08

Т. в. о. генерального директора
КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР
Котюбинській Ользі Степанівній
інженера з ремонту Майданович Олени Сергіївни

Рапорт

Прошу Вашого дозволу для виділення коштів на проведення поточного ремонту рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 у зв'язку тим, що даний кабінет необхідно привести у відповідність з вимогами діючих державних будівельних норм.

08.08.24р.



Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатoproфільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 689
09-08 20 24р

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

м. Звягель

08.08.2024

про затвердження
кошторисної документації

№ 276

В зв'язку з необхідністю проведення поточного ремонту рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити кошторисну документацію у повному обсязі по об'єкту «Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область»
2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок у сумі – 309 720,00 грн у поточних цінах станом на 8 серпня 2024 року.
3. Головному бухгалтеру Каленському В. П. своєчасно проводити оплату за виконані роботи по поточному ремонту рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т. в. о. генерального директора  Ольга КОТЮБИНСЬКА

КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" ЗМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 309,720 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 276
(посилання на документ про затвердження)

"08" серпня 2024

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт рентгенологічного кабінету в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: вулиця Наталії Оржевської, 13 місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область	253,188	-	-	253,188
		Разом по главі 2:	253,188	-	-	253,188
		Разом по главах 1-7:	253,188	-	-	253,188
		Разом по главах 1-8:	253,188	-	-	253,188
		Разом по главах 1-9:	253,188	-	-	253,188
		Разом по главах 1-12:	253,188	-	-	253,188

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,256	-	-	3,256
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,656	1,656
		Разом	256,444	-	1,656	258,100
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	51,620	51,620
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	256,444	-	53,276	309,720

Керівник проєктної організації

Інженер з ремонтуГоловний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)Майф Майданович О.С.

Керівник відділу
