

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА
БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНУ , МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ БАСЕЙНУ 15Х5 М.**



Виконуваний комплекс робіт у складі:

- проєктні роботи: архітектурний, технологічний розділи , видача завдання на підведення інженерних мереж
- постачання обладнання, матеріалів систем водопідготовки басейну, будівельних матеріалів, облицювання чаши басейну
- роботи з вирівнювання чаш залізобетонних басейнів , облицювання армованою плівкою (лайнром) ПВХ
- монтаж системи водопідготовки басейну, гідро/аэромассажного обладнання
- пуско-налагоджувальні роботи
- навчання експлуатації басейну персоналу Замовника



Межі відповідальності

Підрядник

- комплектація обладнанням і матеріалами
- виконання будівельних робіт з вирівнювання залізобетонних конструкцій чаши басейну, та її облицювання
- роботи з монтажу обладнання та інженерних мереж системи водопідготовки басейну, гідро/аеромасажних атракціонів
- пусконалагоджувальні роботи з басейнів, навчання персоналу Замовника, введення в експлуатацію

Замовник

- узгодження проектних рішень
- забезпечення на об'єкті електроенергією, водопостачанням для виконання робіт та підведення інженерних мереж у технічне приміщення
- зберігання й охорона обладнання та матеріалів
- надати на момент пусконалагоджувальних робіт свого представника для навчання подальшої експлуатації системи басейну



Бюджет витрат на виконання басейну.

№	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ	Вартість , EUR
1	Проектирование	
1.1.	Проектні роботи: архітектурний, технологічний розділи , видача завдання на підведення інженерних мереж.	1 750
2	Технологічне обладнання водопідготовки басейнів.	
2.1.	Технологічне обладнання вуличного басейну 15x5м, V=110м3, Astral (Испания), монтажні роботи.	13 350
3.	Будівництво чаші басейну та техприміщення.	
3.1.	Роботи з будівництва чаші басейну, бетонування, влаштування штукатурки, що вирівнює, підготовка чаші басейну під покриття плівкою	41 800
4.	Облицювання басейну плівкою ПВХ «Cefil» (Испания)	
4.1.	Вартість плівки ПВХ «Cefil» (Испания) та матеріалів басейну 15x5м (плівка ПВХ, колір «білий, синій, блакитний, пісочний, сірий, антрацит», куточок для кріплення плівки, геотекстіль, кріплення, клей, рідкий лайнер). Роботи з облицювання чаші басейна плівкою ПВХ .	6 800
	ВСЬОГО	63 700

- детальна специфікація обладнання, робіт за індивідуальним запитом за тел. 067 466 6757, e-mail: a5@atmpool.com





atm

aquatics
technologies
management

**Україна, м.Київ
ул. А.Цедіка, 10а**

Тел.: 044-537-26-86

044-344-80-15

e-mail: info@atmpool.com

www.atmpool.com

atmpool.com